

"Año de la Innovación y la Competitividad"
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Santo Domingo, D.N.
14 de marzo del 2019

PROYECTO: READECUACION BAÑOS, EN PARQUE NACIONAL COTUBANAMÁ, MUNICIPIO BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, R.D.

FICHA TECNICA

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICION PISO DE CERAMICA	84.00	M ²	0.00	0.00	
1.2	DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN MUROS DE BAÑOS	94.00	M ²	0.00	0.00	
1.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTO (PIEDRA DE CANTOS RODADOS) EN MUROS DE AREA DE DUCHAS	26.00	M ²	0.00	0.00	
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (11 INODOROS, 3 URINALES Y 12 LAVAMANOS EMPOTRADOS EN MESETAS)	26.00	UD.	0.00	0.00	
1.5	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	1.00	P/A	0.00	0.00	
1.6	DESMONTE DE PLAFONES DE TECHO	84.00	M ²	0.00	0.00	
1.7	CASETA DE MATERIALES EN MADERA DE PINO, FORRO EN PLYWOD DE 1/2" Y TECHADO EN ZINC	1.00	P/A	0.00	0.00	
SUBTOTAL PRELIMINARES RD\$						0.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION PARA ZAPATA DE MUROS DE 0.15m	7.02	M ³	0.00	0.00	
2.2	RELLENO COMPACTADO PARA NIVEL DE PISO	22.00	M ³	0.00	0.00	
2.3	BOTE DE MATERIAL	21.50	M ³	0.00	0.00	
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA RD\$						0.00
3.0 HORMIGON ARMADO						
3.1	ZAPATAS DE MUROS DE 0.15m; e=0.25m, 3ø 3/8" - 3/8"@ 0.25m, 1:2:4	3.00	M ³	0.00	0.00	
3.2	VIGA DE AMARRE, 15x20, 4ø 3/8" - 3/8"@ 0.20m 1:2:4	0.80	M ³	0.00	0.00	
3.3	PISO Y RAMPAS, e=0.12m, MALLA ELECTROSOLD. D2.3 15X15, 1:2:4	40.00	M ²	0.00	0.00	
SUBTOTAL HORMIGON ARMADO RD\$						0.00
4.0 MUROS						
4.1	B.N.P., MUROS DE BLOQUES DE 0.15m, ø3/8"@ 0.40m	26.00	M ²	0.00	0.00	
4.2	S.N.P., MUROS DE BLOQUES DE 0.15m, ø3/8"@ 0.80m	18.75	M ²	0.00	0.00	
4.3	MUROS EN DENSGLASS, DOBLE CARA	12.80	M ²	0.00	0.00	
SUBTOTAL MUROS RD\$						0.00
5.0 TERMINACIONES DE SUPERFICIES						
5.1	PAÑETE MAESTREADO	38.00	M ²	0.00	0.00	
5.2	MOCHETAS	26.00	ML	0.00	0.00	
5.3	CANTOS	70.00	ML	0.00	0.00	
SUBTOTAL TERMINACIONES RD\$						0.00
6.0 PISOS Y REVESTIMIENTOS						
6.1	PISOS CERAMICA 0.60 X 0.60m, ALTO TRANSITO EN BAÑOS	84.00	M ²	0.00	0.00	
6.2	REVESTIMIENTO DE BAÑOS CON CERAMICA 0.30X0.60m	178.10	M ²	0.00	0.00	
6.3	PISOS CERAMICA 0.45 X 0.45m, ALTO TRANSITO VESTIDORES	6.70	M ²	0.00	0.00	
6.4	ZOCALOS DE CERAMICA EN VESTIDORES	19.20	ML	0.00	0.00	
6.5	PIEDRA LAJA EN PAREDES DE DUCHAS	25.00	M ²	0.00	0.00	
6.6	CERAMICA 0.45 X 0.45m, ANTIDESLIZANTE EN PISO DE DUCHAS	8.00	M ²	0.00	0.00	
SUBTOTAL PISOS Y REVESTIMIENTOS RD\$						0.00

"Año de la Innovación y la Competitividad"
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Santo Domingo, D.N.
14 de marzo del 2019

PROYECTO: READECUACION BAÑOS, EN PARQUE NACIONAL COTUBANAMÁ, MUNICIPIO BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, R.D.

FICHA TECNICA

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
7.0	PUERTAS					
7.1	PUERTAS AREA DE INODOROS, EN PVC					
	ANCHO ALTURA					
	1.00 1.35	1.00	UD.	0.00	0.00	
	0.94 1.35	3.00	UD.	0.00	0.00	
	0.91 1.35	1.00	UD.	0.00	0.00	
	1.40 1.35	1.00	UD.	0.00	0.00	
	0.86 1.35	5.00	UD.	0.00	0.00	
7.2	PUERTAS AREA DE VESTIDORES, EN PVC					
	ANCHO ALTURA					
	0.63 1.5	4.00	UD.	0.00	0.00	
						SUBTOTAL PUERTAS RD\$ 0.00
8.0	VENTANAS					
8.1	VENTANAS TIPO PROYECTADA, ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO CLARO, PERFIL P40	48.42	P ²	0.00	0.00	
						SUBTOTAL VENTANAS RD\$ 0.00
9.0	PINTURA					
9.1	PINTURA ACRILICA BASE	55.00	M ²	0.00	0.00	
9.1	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL ACUA	210.87	M ²	0.00	0.00	
9.2	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00	40.00	M ²	0.00	0.00	
9.3	PINTURA ANTIOXIDO COLOR LADRILLO, EN TECHO	160.00	M ²	0.00	0.00	
						SUBTOTAL PINTURA RD\$ 0.00
10.0	TRABAJOS EN MADERA, PINO AMERICANO TRATADO					
	TECHOS DE VESTIDORES					
10.1	TECHO EN MADERA Y CUBIERTA DE ALUZINC ACANALADO PREPINTADO ROJO LADRILLO, CALIBRE 26	13.50	M ²	0.00	0.00	
	CAJETIN O FACHADA					
10.2	SEGÚN DISEÑO, PINTADO EN ESMALTE COLOR BLANCO	13.00	ML	0.00	0.00	
						SUBTOTAL TRABAJOS EN MADERA RD\$ 0.00
11.0	MISCELÁNEOS					
11.1	CAMBIO DE FORMA EN COLUMNAS (DE CIRCULARES A CUADRADAS) 0.50X0.50m, H=3.00m, EN DENSGLASS	18.00	M ²	0.00	0.00	
11.2	PLAFONES EN PVC, MODULADO 2X2 PIES	84.00	M ²	0.00	0.00	
						SUBTOTAL MISCELÁNEOS RD\$ 0.00

"Año de la Innovación y la Competitividad"
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Santo Domingo, D.N.
14 de marzo del 2019

PROYECTO: READECUACION BAÑOS, EN PARQUE NACIONAL COTUBANAMÁ, MUNICIPIO BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, R.D.

FICHA TECNICA

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
------	----------	----------	--------	-----------	-------	----------

12.0 LIMPIEZA

12.1 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL

1.00

P/A

0.00

0.00

SUBTOTAL LIMPIEZA RD\$ 0.00

SUBTOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS RD\$ 0.00

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.0%	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.0%	0.00
IMPREVISTOS	5.0%	0.00
TRANSPORTE	3.0%	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	3.5%	0.00
PENSION Y JUBILACION	1.0%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
Itbis (18% DE LA DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD)	18% DEL 10%	0.00

SUBTOTAL GENERAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$ 0.00

TOTAL GENERAL.....RD\$ 0.00

SON:

NOTAS: 1.-LA EJECUCION DE ESTE PRESUPUESTO INCLUYE SUMINISTROS E INSTALACIONES.

2.-LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRÁ SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACIÓN Y SOLO CON AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

3.- LAS CANTIDADES DE ESTE PRESUPUESTO SERAN PAGADAS DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE OBRA A SER INCLUIDO EN LAS CUBICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION Y APROBADAS POR LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

PREPARADO POR:

Ing. Leisy L. Reya
Pasante

REVISADO POR:

Justo Miguel Castillo Pérez
Ingeniero Civil

APROBADO POR:

Sofia Qureshi Cid, M. Arq.
Encargada