

---

## ***RESUMEN EJECUTIVO***

---

## Resumen ejecutivo

El presente documento constituye la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Ámbar Villas, de acuerdo con los Términos de Referencia, Código No. 21911, emitidos por el Viceministerio de Gestión Ambiental, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00 a fines de tramitar su Autorización Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue elaborada a solicitud de la empresa Inversiones 201534, S.R.L., representada por María Luisa de Rojas Anaya. La empresa cuenta con el Certificado de Registro Mercantil de Sociedad de Responsabilidad Limitada, otorgado por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Altagracia con el No. 7028LA, y el Certificado de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos con el No. 1-31-33787-2. Las oficinas de esta empresa se encuentran ubicadas dentro del complejo Cocotal Golf and Country Club, en la calle Buganvillas, distrito municipal turístico Verón – Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia. Teléfono: (809) 548-0815. Ver Anexo II: Documentación de la empresa operadora del proyecto

A continuación, se presenta un resumen con la información básica del proyecto Ámbar Villas.

El proyecto se ubicará en la en la calle Buganvillas, en el complejo Cocotal Golf & Country Club, sección Bávaro del distrito municipal Verón-Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana (Figuras 1 y 2). Los terrenos del proyecto ocupan un área total de 28,904.28 m<sup>2</sup>. El área de construcción del proyecto será de 13,264.00 m<sup>2</sup>.

**Figura 1.** Ubicación del proyecto en el Residencial Bávaro-Punta Cana.



Fuente: Google Earth.



**Figura 2.** Vista del área donde se va a desarrollar el proyecto, dentro del complejo Cocotal Golf & Country Club/Palma Real Villas.



**Fuente:** Morada Development Group.

Ámbar Villas consistirá en un proyecto inmobiliario de 32 villas y 100 apartamentos amueblados que abarcará tres edificios modernos de cuatro niveles con diversas distribuciones y metrajés para satisfacer las necesidades y demanda actual en la zona. En el último piso de cada edificio se encontrará una terraza que servirá como área común para los propietarios del complejo.

El proyecto contará adicionalmente con áreas sociales compuestas de lobby, una piscina común, zonas de áreas verdes, gazebo para realizar diferentes tipos de actividades, área de juegos, un área de Gimnasio spa y un total de 203 estacionamientos para vehículos, en el área de los apartamentos.

El proyecto será desarrollado en unos complejos de referencia de la zona “Palma Real Villas y Cocotal Golf & Country Club”, Bávaro – Punta Cana, Provincia La Altagracia, República Dominicana, en un terreno con extensión superficial de 28.904 m<sup>2</sup> aproximadamente.

La inversión estimada del proyecto será de US\$ 19,608,319.345.

El proyecto incluye la construcción de la infraestructura de servicios necesarias para las edificaciones a desarrollarse, entre las que se encuentran viales, estacionamientos, redes de abastecimiento de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, sistema de drenaje de residuales líquidos, servicio de recogida de residuos sólidos, entre otros.

Los consumos de agua y electricidad, así como los volúmenes de generación de desechos sólidos y residuales líquidos que se generarán en el proyecto, se presentan en la Tabla 1. Asimismo, en ella se resumen los servicios que demandará el proyecto en las fases de construcción y operación, así como los gestores encargados de sus prestaciones.

**Tabla 1.** Resumen de los servicios que demanda el proyecto en las fases de construcción y operación.

Infraestructura de servicios y datos básicos del proyecto	Fase de construcción		Fase de operación	
	Consumo o generación	Sistema y/o empresas que suplirán el servicio	Consumo o generación	Sistema y/o empresas que suplirán el servicio
Suministro de agua potable.	25 m <sup>3</sup> /día.	Camiones cisterna.	128.40 m <sup>3</sup> /día.	Campo de pozos propios.
Demanda de energía eléctrica.	-	Consortio Energético Punta Cana-Macao (CEPEM)	-	Consortio Energético Punta Cana-Macao (CEPEM)
Tratamiento de aguas residuales.	17.5 m <sup>3</sup> /día.	Baños portátiles.	114.66 m <sup>3</sup> /día.	Conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales del complejo Cocotal Country Club & Golf.
Recogida de desechos sólidos domésticos.	44.4 kg/día.	Gestión Medioambiental de Sólidos Urbanos, S.A. (GEMASUSA).	498 kg/día.	Gestión Medioambiental de Sólidos Urbanos, S.A. (GEMASUSA).
Recogida de residuos reciclables y peligrosos.	--	Ecoservices Dominicana, S.R.L. Permiso Ambiental No. 2724-15-RENOVADO.  Gestión Medioambiental de Sólidos Urbanos, S.A. (GEMASUSA).	--	Ecoservices Dominicana, S.R.L. Permiso Ambiental No. 2724-15-RENOVADO.  Gestión Medioambiental de Sólidos Urbanos, S.A. (GEMASUSA).

**Fuente:** Elaboración Empaca.

Se estima que el proyecto generará 856 empleos en la fase de construcción y 47 empleos en la fase de operación (sin incluir empleos indirectos).

Las principales acciones que se ejecutarán durante las fases de construcción y operación del proyecto Ámbar Villas se listan a continuación:

## Fase de construcción:

### **a) Acondicionamiento del terreno.**

- Desbroce de la capa vegetal del área de construcción y descapote del terreno de residuos de vegetación.
- Recogida y transporte de escombros.
- Topografía para el replanteo de las obras del proyecto.
- Movimientos de tierra.

### **b) Instalación de facilidades temporales y suministro de servicios básicos para la fase de construcción.**

- Furgones de oficinas.
- Almacenes de materiales de construcción.
- Facilidades para los obreros.
- Espacios para estacionamientos de vehículos y equipos.
- Abastecimiento y almacenamiento de agua potable.
- Generación y tratamiento de residuales líquidos.
- Consumo y manejo de combustible.
- Suministro y consumo de energía eléctrica.
- Generación y recogida de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
- Transporte de materiales de construcción y otros insumos.

### **c) Construcción de objetos de obra.**

- 32 Townhouses de 3 habitaciones.
- 100 apartamentos de 3 habitaciones.
- Lobby y áreas sociales.
- Gimnasio.
- Fitness Spa.
- Piscina común.
- Área de juegos.
- Gazebo.
- Viales y estacionamientos.

### **d) Construcción de la infraestructura de servicios.**

- Sistema de suministro de energía eléctrica.
- Sistema de abastecimiento de agua potable.
- Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos.
- Sistema de drenaje pluvial.
- Sistema de manejo de residuos sólidos.
- Sistema de abastecimiento de combustible.
- Sistema de telefonía y datos.



- e) Creación de áreas verdes y jardines.**
- f) Desmantelamiento de las facilidades temporales.**
- g) Contratación de fuerza de trabajo temporal.**

Fase de operación:

- 1. Actividades turísticas y de negocios.**
  - Alojamiento de personas y baños en piscinas.
- 2. Operación y mantenimiento de las edificaciones.**
- 3. Operación y mantenimiento de la infraestructura de servicios.**
  - Edificaciones.
  - Piscinas y jacuzzis.
  - Sistema vial y estacionamientos.
  - Sistema de abastecimiento de agua potable.
  - Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos.
  - Sistema de drenaje pluvial.
  - Sistema de suministro de energía eléctrica.
  - Sistema de suministro de combustible.
  - Sistema de telefonía y datos.
  - Áreas verdes y jardines.
- 4. Consumo y tratamiento de agua potable.**
- 5. Generación y tratamiento de residuales líquidos.**
- 6. Manejo de las aguas pluviales.**
- 7. Consumo y manejo de combustibles.**
- 8. Suministro y consumo de energía eléctrica.**
- 9. Generación y manejo de los residuos sólidos:**
  - Residuos sólidos no peligrosos.
  - Residuos sólidos peligrosos.
- 10. Control de vectores.**
- 11. Contratación de fuerza de trabajo permanente.**
- 12. Desplazamiento de residentes, visitantes y empleados al proyecto.**

Con relación al proceso de participación e información pública del proyecto Ámbar Villas, éste estuvo compuesto por las siguientes actividades:

- Proceso para dar a conocer el proyecto.
- Análisis de interesados.

Para dar a conocer el proyecto Ámbar Villas a la comunidad del entorno, se colocó un letrero a la entrada a los terrenos (Fotos 1), con la siguiente información: nombre del proyecto y del responsable, descripción del mismo, indicación de que el proyecto está en proceso de evaluación ambiental para fines de obtener la autorización ambiental y números de teléfono de contacto.



*Fotos 1. Letrero colocado en el proyecto Ámbar Villas (tomadas en septiembre 2023).*

En cuanto al marco jurídico y legal, en la DIA se incluyen las autorizaciones, certificaciones y permisos de las instituciones competentes que se citan a continuación:

- Títulos de propiedad y planos catastrales.
- Contrato de compraventa de los terrenos del proyecto.
- Certificado de Registro Mercantil y Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa Inversiones 201534, S.R.L, emitidos por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Altagracia y la Dirección General de Impuestos Internos, respectivamente.
- Carta de No Objeción de Uso de Suelo emitida por el Ayuntamiento Municipal de Higüey.
- Carta de No Objeción de Uso de Suelo emitida por el Consejo de Planificación y Regulación de Palma Real Villas.
- Permiso Ambiental No. 0378-05-RENOVADO proyecto Complejo Residencial Cocotal Golf & Country Club/Palma Real Villas.

Con relación a la evaluación de los impactos del proyecto Ámbar Villas se identificaron y evaluaron un total de 33 impactos ambientales, 15 para la fase de construcción y 18 para la fase de operación.

En las Tablas 2 y 3, se presentan los impactos ambientales negativos y positivos identificados para las fases de construcción y operación de Ámbar Villas, respectivamente.

**Tabla 2.** Identificación de los impactos de la fase de construcción.

Elemento del medio	Carácter del impacto	
	Negativo	Positivo
Aire	1. Posibilidad de contaminación del aire por material particulado debido a las actividades constructivas y el transporte de materiales.	
	2. Aumento de los niveles de ruido por los trabajos de movimiento de tierra, construcción de las obras y el transporte de materiales y escombros.	
Suelo	3. Posibilidad de contaminación del suelo por el manejo deficiente de residuos sólidos, líquidos y oleosos.	
Relieve	4. Modificación de las formas del relieve por los trabajos de movimiento de tierra y construcción de las obras.	
Vegetación	5. Desaparición de la cubierta vegetal del suelo y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desbroce y el movimiento de tierra en área del proyecto.	
Fauna	6. Desplazamiento o traslado de la fauna debido al ruido y material particulado producidos por el trabajo de las maquinarias y equipos pesados, la pérdida de la cobertura vegetal, la presencia de personal, y las acciones producidas por los ocupantes de las instalaciones del proyecto.	
Paisaje	7. Afectación a la calidad del paisaje urbano por la construcción de la obra y posible manejo deficiente de los desechos sólidos.	
Población		8. Creación de empleos temporales directos e indirectos.
		9. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores de la obra.
	10. Molestias y afectaciones a la salud de los residentes del entorno y los trabajadores que laboran en el proyecto por ruido, material particulado y el tránsito de camiones.	
Construcción		11. Incremento de la demanda de los materiales de construcción y otros insumos.



**Continuación Tabla 2.** Identificación de los impactos de la fase de construcción.

Elemento del medio	Carácter del impacto	
	Negativo	Positivo
Economía		12. Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los suministradores de insumos para la construcción del proyecto.
Economía		13. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país y de las recaudaciones fiscales del Estado y del ayuntamiento del municipio de Higüey.
		14. Incremento de la actividad comercial formal e informal en las comunidades del municipio de Higüey.
Tránsito	15. Incremento del tráfico de camiones en el Boulevard Turístico del Este y otros viales de acceso del proyecto, por el transporte de materiales de construcción y otros insumos.	

**Fuente:** Elaboración Empaca.

Tabla 3. Identificación de los impactos de la fase de operación.

Elemento del medio	Carácter del impacto	
	Negativo	Positivo
Aire	1. Posibilidad de generación de malos olores por manejo deficiente de los residuos sólidos.	
Cambio climático		2. Mitigación de los efectos del cambio climático.
Vegetación	3. Posibilidad de deterioro de las áreas verdes y jardines por falta de mantenimiento y cuidado.	
Fauna	4. Posibilidad de incremento de las plagas de vectores y roedores por manejo deficiente de los residuos sólidos.	
Paisaje	5. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones, infraestructuras, y áreas verdes; y por el mal manejo de los residuos sólidos.	
Población	6. Posibilidad de afectación de los residentes y empleados de Ámbar Villas por falta de cumplimiento de los procedimientos higiénico-sanitarios.	
		7. Generación de puestos de trabajo permanentes.
		8. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los empleados que laborarán en las instalaciones de Ámbar Villas.

**Continuación Tabla 3.** Identificación de los impactos de la fase de operación.

Elemento del medio	Carácter del impacto	
	Negativo	Positivo
Sector Inmobiliario		9. Incremento de la oferta residencial-turística en el municipio de Higüey.
Turismo		10. Dinamización de la demanda de alojamiento y servicios.
Economía		11. Aumento del circulante financiero en la provincia de La Altagracia por la demanda de servicios e incremento de la actividad comercial.
		12. Aumento de los ingresos de divisas al país y de las recaudaciones fiscales del Estado y del Ayuntamiento de Higüey por el pago de impuestos.
		13. Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas del sector privado.
Uso de suelo		14. Cambio de uso del suelo de ocioso a residencial.
Valor de la tierra		15. Incremento del valor de la tierra dentro del proyecto y su zona de influencia directa.
Tránsito	16. Aumento del tránsito vehicular en los viales de acceso por el transporte de residentes y empleados.	
Recursos	17. Incremento del consumo de agua.	
	18. Incremento del consumo de energía eléctrica y combustibles.	

**Fuente:** Elaboración Empaca.

Por otra parte, fueron identificados y evaluados seis riesgos para la fase de construcción y siete riesgos para la fase de operación que se presentan en la Tabla 4.

**Tabla 4.** Riesgos identificados para las fases de construcción y operación del proyecto Ámbar Villas.

Fase de construcción	Fase de operación
1. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos. 2. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes o tormentas. 3. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios. 4. Riesgos de derrames de combustibles. 5. Riesgos de accidentes de trabajo. 6. Riesgos de accidentes de tránsito.	1. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos. 2. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes o tormentas. 3. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales por incendios. 4. Riesgo de escape de gas. 5. Riesgo de accidentes de trabajo. 6. Riesgo de accidentes para los residentes, visitantes y empleados del proyecto. 7. Riesgos de accidentes de tránsito.

**Fuente:** Elaboración Empaca.

En base a los impactos y riesgos identificados, fue elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) del proyecto Ámbar Villas, el cual es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental y está así definido en el Artículo 44 de la Ley 64-00. El PMAA fue estructurado en programas y subprogramas de medidas para las fases de construcción y operación del proyecto, los cuales se listan en la Tabla 5.

**Tabla 5.** Medidas del PMAA del Proyecto.

Componentes del medio	Fase	Elementos del medio ambiente	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos	
Biofísico y socioeconómico	Construcción	<b>PLAN DE MANEJO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS</b>			
		Suelos, población	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de contaminación del suelo por el manejo deficiente de residuos líquidos y oleosos.</li> </ul>	Instalación de baños portátiles para el uso de los trabajadores de la obra y mantenimiento de los mismos.	
				Construcción del sistema de recolección y conducción de las aguas residuales.	
				Capacitación de los trabajadores de la obra.	
		<b>PLAN DE MANEJO PARA EL MATERIAL PARTICULADO Y GASES</b>			
		Aire, población	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de contaminación del aire por material particulado por las actividades constructivas y el transporte de materiales.</li> <li>• Molestias y afectaciones a la salud de los residentes del entorno y los trabajadores que laboran en el proyecto por ruido, material particulado y el tránsito de camiones.</li> </ul>	Almacenamiento de los agregados en pilas y cubiertos con una lona.	
				Transporte de agregados y escombros en camiones con su carga tapada.	
				Colocar valla perimetral en los terrenos y malla anti-escombros en la edificación en construcción.	
				Mantenimiento a los equipos pesados y camiones que se utilicen durante la construcción del proyecto.	
				Realización de mediciones de material particulado.	
				Suministro de mascarillas de protección a los trabajadores de la construcción, en caso de ser necesario.	
				Establecimiento de un programa de capacitación para todo el personal de la obra y los contratistas de la fase de construcción sobre las medidas para evitar la contaminación del aire por material particulado y gases de combustión interna.	

Continuación Tabla 5. Medidas del PMAA del Proyecto.

Componentes del medio	Fase	Elementos del medio	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos
Biofísico y socioeconómico	Construcción	<b>PLAN DE MANEJO DEL RUIDO</b>		
		Aire, población	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de los niveles de ruido por los trabajos de movimiento de tierra, construcción de las obras y el transporte de materiales y escombros.</li> <li>• Molestias y afectaciones a la salud de los residentes del entorno y los trabajadores que laboran en el proyecto por ruido, material particulado y el tránsito de camiones.</li> </ul>	Establecimiento de horarios para los trabajos constructivos y el movimiento de equipos y vehículos.
				Mantener en buen estado los equipos pesados y camiones utilizados en la obra.
				Monitorear los niveles de ruido en el área del proyecto y sus colindancias.
				Dotar a los trabajadores de la obra de equipos de protección auditiva.
				Insonorizar el local donde estará ubicado el generador de electricidad de emergencia.
				Capacitar a los empleados y contratistas de la obra.
		<b>PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES</b>		
		Aire, suelos, población	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de ocurrencia de escapes de GLP.</li> </ul>	Instalación adecuada de los tanques de almacenamiento de GLP.
		<b>PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>		
Suelos, paisaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de contaminación del suelo por el manejo deficiente de residuos sólidos.</li> <li>• Afectación a la calidad del paisaje urbano por la construcción de la obra y posible manejo deficiente de los desechos sólidos.</li> </ul>	Manejo para los residuos no peligrosos.		
		Manejo de residuos peligrosos y oleosos.		



**Continuación Tabla 5. Medidas del PMAA del Proyecto.**

Componentes del medio	Fase	Elementos del medio	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos
Biofísico y esocieconómico	Construcción	<b>PLAN DE MANEJO PARA LOS ASPECTOS SOCIALES</b>		
		Población, economía, recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de empleos temporales directos e indirectos.</li> <li>• Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores de la obra.</li> <li>• Molestias y afectaciones a la salud de los residentes del entorno y los trabajadores que laboran en el proyecto por ruido, material particulado y el tránsito de camiones.</li> <li>• Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los suministradores de insumos para la construcción del proyecto.</li> </ul>	Contratación de mano de obra local para la construcción del proyecto.
				Priorización a los suplidores de la zona en todos los procesos de compras de materiales de construcción, productos y servicios.
				Capacitación de los trabajadores en el PMAA.
				Coordinación interinstitucional.
				Interacción con la comunidad.
				Seguimiento a quejas.
				Prácticas de ahorro de agua.
				Prácticas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles.
		<b>PLAN PARA EL MANEJO DE CONTINGENCIAS</b>		
Población, economía	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos.</li> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes o tormentas.</li> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de derrames de combustibles.</li> <li>• Riesgo de accidentes de trabajo.</li> </ul> </li> <li>• Riesgos de accidentes de tránsito.</li> </ul>	Medidas de prevención y actuación ante contingencias y accidentes en la fase de operación.		

Continuación Tabla 5. Medidas del PMAA del Proyecto.

Componentes del medio	Fase	Elementos del medio ambiente	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos
Biofísico y esocoeconómico	Operación	<b>PLAN DE MANEJO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS</b>		
		Sistema de tratamiento de residuales de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de afectación al sistema de tratamiento de aguas residuales del Complejo Residencial Cocotal Golf &amp; Country Club/Palma Real Villas.</li> </ul>	Mantenimiento del sistema de recolección y conducción de residuales líquidos del proyecto Ámbar Villas.
				Capacitación del personal que trabajará en el proyecto Ámbar Villas.
		<b>PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES</b>		
		Población, economía, sistema de drenaje pluvial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de ocurrencia de escapes de GLP.</li> </ul>	Prevención y actuación ante escapes de GLP.
		<b>PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>		
		Fauna. paisaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de generación de malos olores por manejo deficiente de los residuos sólidos.</li> <li>• Posibilidad de incremento de las plagas de vectores y roedores por manejo deficiente de los residuos sólidos.</li> <li>• Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones, infraestructuras, y áreas verdes; y por el mal manejo de los residuos sólidos.</li> </ul>	Manejo para los residuos no peligrosos.
				Manejo de residuos peligrosos.
				Desarrollo de campañas educativas para incentivar la clasificación de residuos y el reciclaje.
				Control de plagas de vectores y roedores.

Continuación Tabla 5. Medidas del PMAA del Proyecto.

Componentes del medio	Fase	Elementos del medio ambiente	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos
Biofísico y esociecnómico	Operación	<b>PLAN DE MANEJO PARA LOS ASPECTOS SOCIALES</b>		
		Población, economía, recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de puestos de trabajo permanente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los empleados que laborarán en las instalaciones de Ámbar Villas.</li> </ul> </li> <li>• Aumento del circulante financiero en la provincia de La Altagracia por la demanda de servicios e incremento de la actividad comercial.</li> <li>• Incremento del consumo de agua.</li> <li>• Incremento del consumo de energía eléctrica y combustibles.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de afectación de los residentes y empleados de Ámbar Villas por falta de cumplimiento de los procedimientos higiénico-sanitarios.</li> </ul> </li> </ul>	Contratación de mano de obra local para la operación del proyecto.
				Priorización a los suplidores de la zona en todos los procesos de compras de materiales de construcción, productos y servicios.
				Capacitación de los trabajadores en el PMAA.
				Coordinación interinstitucional.
				Interacción con la comunidad.
				Seguimiento a quejas.
				Prácticas de ahorro de agua.
Prácticas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles.				
Control de la calidad del agua en el proyecto.				
Biofísico y esociecnómico	Construcción y operación	<b>PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS</b>		
		Población, economía	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos.</li> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes o tormentas.</li> <li>• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.</li> <li>• Riesgo de derrames de combustibles.</li> <li>• Riesgo de escapes de gas.</li> <li>• Riesgo de accidentes de trabajo.</li> <li>• Riesgo de accidentes para los residentes, visitantes y empleados del proyecto.</li> <li>• Riesgo de accidentes de tránsito.</li> </ul>	Medidas de prevención y actuación ante contingencias y accidentes en las fases de construcción y operación.

La responsabilidad de la ejecución de las medidas del PMAA, así como los costos de su aplicación recaerán en la empresa Inversiones 201534, S.R.L. En la Tabla 6, se presentan los diferentes planes que integran el PMAA para las fases de construcción y operación de la empresa y el costo anual de ejecución de cada uno.

**Tabla 6.** Distribución de los costos anuales del PMAA del proyecto.

Planes de Manejo y Adecuación Ambiental	Costos anuales fase de construcción		Costos anuales fase de operación	
	Costos de medidas	Costos del monitoreo y seguimiento	Costos de medidas	Costos del monitoreo y seguimiento
Manejo de aguas residuales domésticas.	RD\$ 120,000.00	-	RD\$ 15,000.00	-
Manejo de material particulado y gases	RD\$ 415,000.00	RD\$ 45,000.00	-	-
Manejo del ruido	RD\$ 120,000.00	RD\$ 30,000.00	-	-
Manejo de combustibles	RD\$ 125,000.00	-	RD\$ 40,000.00	-
Manejo de residuos sólidos	RD\$ 90,000.00	-	RD\$ 850,000.00	-
Manejo para los aspectos sociales	RD\$ 310,000.00	RD\$ 40,000.00	RD\$ 380,000.00	RD\$ 100,000.00
Manejo de contingencias	RD\$ 500,000.00	-	RD\$ 500,000.00	-
<b>Total por costos</b>	<b>RD\$ 1,680,000.00</b>	<b>RD\$ 115,000.00</b>	<b>RD\$ 1,785,000.00</b>	<b>RD\$ 100,000.00</b>
<b>Total por medidas</b>	<b>RD\$ 1,795,000.00</b>		<b>RD\$ 1,885,000.00</b>	
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,680,000.00</b>			

El proyecto Ámbar Villas contará con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual tendrá como uno de sus compromisos y objetivos principales el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), durante las fases de construcción y operación. El SGA tendrá dos niveles de estructuras, uno operativo y de gestión y otro consultivo; los que funcionarán indistintamente durante las fases de construcción y operación del proyecto.

Se creará un Comité de Medio Ambiente y Seguridad para las fases de construcción y operación a lo interno del proyecto, que se encargará de planificar, ejecutar y monitorear todas las acciones de orden ambiental del mismo. El Comité de Medio Ambiente y Seguridad en las dos fases será interno a la organización. Se designará un Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, en el cual se centrarán todas las responsabilidades de la gestión ambiental y de seguridad del proyecto durante las fases de construcción y operación y éste tendrá la autoridad para establecer la estructura de apoyo técnico necesaria en cada fase.