

**PRESUPUESTO**

**PROYECTO: ACUARIO NACIONAL ,SANTO DOMINGO ESTE, R.D.**

ESTIMADO DE COSTO RD\$ : 0.00

**PRESUPUESTO**

ITEMS	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1	BOTE DE MATERIAL	82.21	M3		0.00	
<b>SUBTOTAL PRELIMIMARES RD\$</b>						<b>0.00</b>
<b>2.0</b>	<b>TECHO</b>					
2.1	FINO DE TECHO	5100.00	M2		0.00	
2.2	IMPERMEABILIZACION DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA DE ACABADO GRANULAR , DE 3mm, RESISTENCIA DE 4.0 kg/cm <sup>2</sup>	5416.32	M2		0.00	
2.3	LIMPIEZA DESAGUES Y COLOCACION DE MALLA	24.00	UD		0.00	
2.4	DESAGUES DE TECHO CON CANALETAS	13.00	UD		0.00	
<b>SUBTOTAL TECHO RD\$</b>						<b>0.00</b>
<b>3.0</b>	<b>ADECUACION EN TECHO INTERNO SALA DE EXHIBICION</b>					
3.1	RESANE EN TECHO INTERIOR	1800.00	M2		0.00	
3.2	PINTURA ACRILICA BLANCO 00	1800.00	M2		0.00	
<b>SUBTOTAL ADECUACION TECHO INTERNO RD\$</b>						<b>0.00</b>
<b>4.0</b>	<b>PISOS</b>					
4.1	PISOS DE EXHIBICIONES,PULIDO DIAMANTADO( Incluye: aplicaci3n de derretido negro para sello de juntas y huecos peque1os, paso de metales diamantados y resinas, tratamiento quimico con densificador y protector abrillantado de larga vida. Acabado de alto brillo)	1410.00	M2		0.00	
4.2	LIMPIEZA Y DESMANCHADO PISO EN PASILLO PRINCIPAL	1500.00	M2		0.00	
<b>SUBTOTAL PISOS RD\$</b>						<b>0.00</b>
<b>5.0</b>	<b>AUDITORIO</b>					
5.1	REMOCION DE ALFOMBRA EXISTENTE	160.00	M2		0.00	
5.2	ALFOMBRA COMERCIAL, COLOR AZUL MARINO	180.00	M2		0.00	
5.3	RETIRO DE MADERA Y ESPUMA ACUSTICA EXISTENTE	93.38	M2		0.00	
5.4	FORROS DE MADERA EN ROBLE VIOLINADA	21.00	M2		0.00	
5.5	FASCIAS DOBLE CON E=0.10m	88.44	ML		0.00	
5.6	TECHO EN SHEETROCKS EN ESCENARIO	35.55	M2		0.00	
5.7	PLAFOND TIPO RADAR 2'X2'	130.50	M2		0.00	
5.8	PINTURA ACRILICA BLANCO 00 EN FASCIAS Y TECHO	123.99	M2		0.00	
5.9	PINTURA MARFIL SATINADO EN MUROS	148.50	M2		0.00	
5.10	LAMPARAS EN LED 2'X4'	20.00	UD		0.00	
5.11	REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO	8.00	UD		0.00	
5.12	MANGUERA EN LUCES DE LED BLANCA	47.20	ML		0.00	
5.13	SALIDAS DE DOWNLIGHT	12.00	UD		0.00	
5.14	SILLAS PLEGABLE, COLOR AZUL MARINO	20.00	UD		0.00	
5.15	PANELES ACUSTICO 2'X2'(DESCRIPCION: revestimiento en tela color azul marino, plancha black theater board 48x96x1, plancha MDF hidrofugo 1/2"x4'x8', suspension con tensores de acero a 1.00m max.	1.00	PA		0.00	
5.16	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AUDITORIO(0.90X2.10m) Incluye : Llavines de puertas	3.00	UD		0.00	
5.17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AUDITORIO(2.10X2.10m)	2.00	UD		0.00	
5.18	SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS	1.00	UD		0.00	
<b>SUBTOTAL AUDITORIO RD\$</b>						<b>0.00</b>

6.0 PAÑOS DE CRISTAL					
6.1	PAÑO FIJO EN VIDRIO NATURAL Y ALUMINIO (Sustitucion de Ventanas celosias)	182.52	M2		0.00
6.2	PAÑO FIJO CIRCULAR EN VIDRIO NATURAL (Pasillo entrada)	8.00	M2		0.00
<b>SUBTOTAL PAÑO DE CRISTAL RD\$</b>					<b>0.00</b>

7.0 MISCELANEOS					
7.1	EXTRACTORES DE AIRE	26.00	UD		0.00
7.2	REJILLAS 2X2'	26.00	UD		0.00
7.3	DESAGUES DE TECHO CON CANALETAS	13.00	UD		0.00
<b>SUBTOTAL MISCELANEOS RD\$</b>					<b>0.00</b>

8.0 FACHADA					
8.1	DEMOLICION DE CERAMICA DE PARED Y COLUMNAS	59.08	M2		0.00
8.2	REVESTIMIENTO CERAMICA PARA EXTERIOR EN MUROS (Degradacion de azul)	43.68	M2		0.00
8.3	MUROS EN DENS-GLASS CON FRAGUACHE :TERMINACION SIMULANDO ARRECIFE DE CORAL (Incluye trozos de ceramicas en lugares estrategicos,según planos)	36.00	M2		0.00
8.4	REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN TROZOS(Degradacion de azul) COLUMNA	15.40	M2		0.00
8.5	REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN TROZOS(Multicolor) DINTEL	60.00	M2		0.00
8.6	LETRAS CORPOREAS EN PVC(Nombre del lugar con logo)	1.00	P/A		0.00
<b>SUBTOTAL FACHADA RD\$</b>					<b>0.00</b>

9.0 LIMPIEZA					
9.1	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	P/A		0.00
<b>SUBTOTAL LIMPIEZA RD\$</b>					<b>0.00</b>

**SUBTOTAL GENERAL.....RD\$**

<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00%	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	0.00
IMPREVISTOS	5.00%	0.00
TRANSPORTE	2.50%	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	0.00
PENSION Y JUBILACION	1.00%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
Itbis (18% DE LA DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD)	18% DEL 10%	0.00
<b>SUBTOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS.....RD\$</b>		
<b>TOTAL GENERAL.....RD\$</b>		

- NOTAS:**
- 1.- LAS EJECUCIONES DE LAS DIFERENTES PARTIDAS QUE COMPONEN ESTE PRESUPUESTO INCLUYEN SUMINISTROS, E INSTALACIONES
  - 2.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y SOLO CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION DEL
  - 3.- LAS CANTIDADES DE ESTE PRESUPUESTO SERAN PAGADAS DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE OBRA A SER INCLUIDO EN LAS CUBICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVICION Y APROBADAS POR LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES