



"Año de la Consolidación de la Seguridad

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

29 de marzo de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Correo electrónico: Jamilet.lopez@ambiente.gob.do

No. Solicitud: (2020-007841)

Objeto de la compra: "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA PARA LA READECUACION DE ALMACEN PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL"

Rubro: **Obra**Planificada: **Sí****DETALLES DE PEDIDO**

Ítems	Partidas	Cantidad	Unidad
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>		
1.01	Limpieza y acondicionamiento del área: uso de retropala CAT-416 o similar	8.00	horas
1.02	Desmantelamiento de techo: estructura de madera y cubierta de planchas de zinc	83.72	m <sup>2</sup>
1.03	Demolición de viga dintel en puertas de entrada	1.04	m <sup>3</sup>
1.04	Desmante de puertas enrollables	4.00	ud
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de tierra</b>		
2.01	Excavación para zapatas de muros perimetrales para nivel de piso	12.30	m <sup>3</sup> c
2.02	Relleno compactado para elevar nivel de piso	78.62	m <sup>3</sup> c
<b>3.00</b>	<b>Hormigón Armado</b>		
3.01	Zapatas de muros perimetrales para nivel de piso; 0.45X0.25 mts 3ø3/8" y 3/8" @0.25mts	5.10	m <sup>3</sup>
3.02	Viga dintel en entrada 0.20x0.40x13.02mts, 3ø3/4" y 2ø3/8", estribos ø3/8" @0.20mts	1.04	m <sup>3</sup>
3.03	Viga laterales sobre muros, 0.15x0.20x6.5mts, 4ø3/8", estribos ø3/8" @0.20mts	0.40	m <sup>3</sup>
3.04	Piso con terminación frotada y ranurado con máquina, e=0.10m, malla electrosoldada D2.3 15X15, f'c=180 kg/cm <sup>2</sup>	78.62	m <sup>2</sup>

3.05	Acera Perimetral, e=0.10m, malla electrosoldada D2.3 15X15, f <sub>c</sub> =180 kg/cm <sup>2</sup>	33.71	m <sup>2</sup>
<b>4.00</b>	<b>Muros</b>		
4.01	En block de 0.15 mts, bastones a 0.80 mts, sobre en muros laterales para invertir pendiente	6.50	m <sup>2</sup>
4.02	En block de 0.15 mts, bastones a 0.40 mts, en perímetro para nivel de piso	36.24	m <sup>2</sup>
<b>5.00</b>	<b>Estructura metálica y techo</b>		
5.01	Columnas en perfil 8X4-(W8X18)-540 lbs., con placa de ½" para fijación al piso expansiones hilti de ¾"	575.64	lbs
5.02	Vigas en perfil 8X4-(W8X10)-300 lbs	1690.00	lbs
5.03	Casquillos L 3"X3"X1/4"	6.00	Ud.
5.04	Tensores en barra HN ½"X20'	40.00	ml
5.05	Bajantes en perfil galvanizado 2"X4" (1.5mm) 48.5 lbs	946.53	lbs
5.06	Correas en perfil galvanizado 2"X1" (1.5mm) 24.2 lbs	714.38	lbs
5.07	Cubierta de techo en alizinc acanalado calibre 26, prepintado verde	560.00	pl
<b>6.00</b>	<b>Terminación de superficies</b>		
6.01	Pañete maestrado en muros y vigas	40.00	m <sup>2</sup>
6.02	Cantos	104.00	ml
<b>7.00</b>	<b>Puertas</b>		
7.01	Reinstalacion de puertas enrollables	4.00	ud
7.02	Sustitución de cubrefalta en puertas enrollables	13.00	ml
<b>8.00</b>	<b>Instalaciones eléctricas, tuberías EMT</b>		
8.01	Interruptor doble	1.00	ud
8.02	Luces cenitales	4.00	ud
8.03	Lámparas LED de 2'X4', de 18W	4.00	ud
8.04	Tomacorrientes 110V	3.00	ud
8.05	Conexión al sistema existente	1.00	ud
<b>9.00</b>	<b>Pintura</b>		
9.01	Pintura acrílica exterior e interior	170.60	m <sup>2</sup>
<b>10.00</b>	<b>Limpieza</b>		
10.01	Limpieza continua y final	1.00	ud

Observaciones: **(Entrega inmediata)**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1-12	Dirección provincial de San Cristóbal.-	1	Según cronograma

  
Licda. Maria Alvarez Rodriguez

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

